

組合員名・工場一覧表

(2024年全国統一品質管理監査合格工場 *は除く)

工場名	組合員名	所在地	
下越生コン建設株式会社	下越生コン建設株式会社 延本建設株式会社	〒959-3246 岩船郡関川村大字土沢字谷地林666番地の1 TEL (0254)64-2236 FAX (0254)64-2556 kaetu@isis.ocn.ne.jp	
株式会社 双 翔	株式会社 伊藤組 株式会社 小野組	〒959-2624 胎内市羽黒1862番地11 TEL (0254)43-3759 FAX (0254)43-3787 sosho@bh.wakwak.com	
株式会社 松山組 府屋工場		〒959-3907 村上市府屋字上田943-2 TEL (0254)77-3127 FAX (0254)77-3250 matsu.p@titan.ocn.ne.jp	
株式会社 北部生コン	株式会社 高建 株式会社 三面建材 株式会社 内山組	〒959-3435 村上市宿田225番地12 TEL (0254)66-8500 FAX (0254)66-8501 hokubuqc@if-n.ne.jp	
村上建設資材株式会社 本社生コン工場	新潟太平洋生コン株式会社	〒958-0013 村上市羽下ヶ淵2073 TEL (0254)52-5300 FAX (0254)53-5899 mks5300@yahoo.co.jp	
村上建設資材株式会社 府屋工場		〒959-3907 村上市府屋字西間瀬34 TEL (0254)62-7226 FAX (0254)62-7276 fuya7226@bz04.plala.or.jp	
株式会社 グランドプラン	山北生コン(有)	〒958-0261 村上市猿沢3504-17 TEL (0254)72-1162 FAX (0254)72-0342 grp-nama@aiores.ocn.ne.jp	
有限会社 斎藤建材		〒957-0011 新発田市島潟1086-1 TEL (0254)22-2821 FAX (0254)24-9467 saitokenzai1081@gmail.com	*
有限会社 アサヒ興産		〒959-2615 胎内市横道1325-96 TEL (0254)43-5272 FAX (0254)43-5508 asahi53@bz01.plala.or.jp	

令和7年2月1日現在

2025年

生コンクリート標準価格表

(本価格表には消費税は含まれておりません)

官公需適格組合

(経済産業省証明基準組合)

HNK 北越生コンクリート協同組合

〒959-3423 新潟県村上市九日市83-3

TEL (0254) 66-6145(代)

FAX (0254) 66-7621(代)

E-mail : hnk@soleil.ocn.ne.jp

URL : https://www.hnk.ne.jp/



【大型車】

普通コンクリート					
呼び強度	粗骨材最大寸法		標準価格 (円/㎡)		
	25mm	40mm	※下段は、呼び強度18N/mm ² 普通セメントを基準にした価格スライド値です。		
	スランブ (cm)	スランブ (cm)	普通セメント	高炉セメントB種	早強セメント
18	8・12・15	5・8	24,500	24,700	25,600
	18・21	12・15	0	200	1,100
21	8・12・15	5・8	25,000	25,200	26,100
	18・21	12・15	500	700	1,600
24	8・12・15	5・8	25,500	25,700	26,700
	18・21	12・15	1,000	1,200	2,200
27	8・12・15	5・8	26,100	26,300	27,700
	18・21	12・15	1,600	1,800	3,200
30	8・12・15	5・8	26,700	26,900	28,500
	18・21	12・15	2,200	2,400	4,000
33	8・12・15	—	27,300	27,500	29,300
	18・21	—	2,800	3,000	4,800
36	8・12・15	—	27,800	28,000	30,000
	18・21	—	3,300	3,500	5,500
40	15・18・21	—	30,200	30,400	32,900
	—	—	5,700	5,900	8,400
42	15・18・21	—	31,000	31,200	33,600
	—	—	6,500	6,700	9,100
45	15・18・21	—	31,800	32,000	34,700
	—	—	7,300	7,500	10,200

舗装コンクリート				
呼び強度	スランブ (cm)	標準価格 (円/㎡)		
		普通セメント	高炉セメントB種	早強セメント
曲げ 4.5	2.5	26,800	27,000	29,000
	6.5	27,800	28,000	30,000

※ スランブは2.5cmの舗装コンクリートの場合は、プラント渡し価格をお願いします。

※指定地区（割増を要する加算額等4参照）に納入させていただく場合は、上記金額に500円/㎡を加算させていただきます。

※単価表の価格につきましては、当組合を取り巻く環境を見極めた上で改定する場合がございます。

【大型車】

モルタル					
用途	軟度	配合	標準価格 (円/㎡)		
			普通セメント	高炉セメントB種	早強セメント
打設用	軟練	1:1	48,300	48,500	51,000
		1:2	39,200	39,400	41,000
		1:2.5	36,700	36,900	38,200
防水壁床用	硬練	1:3	34,800	35,000	36,200
		1:4	32,300	32,500	33,300
吹付モルタル		1:4	34,800	35,000	36,200

高性能AE減水剤使用コンクリート				
呼び強度	スランブ及びフロー (cm)	標準価格 (円/㎡)		
		普通セメント	高炉セメントB種	早強セメント
27	15・18・21	27,900	28,100	29,900
	フロー45	31,700	31,900	33,500
30	15・18・21	28,500	28,700	30,500
	フロー45	32,100	32,300	34,000
33	15・18・21	28,700	28,900	30,700
	フロー45~50	32,700	32,900	35,000
36	15・18・21	29,000	29,200	31,200
	フロー45~55	33,600	33,800	36,100
40	15・18・21	30,200	30,400	32,900
	フロー45~60	34,700	34,900	37,400
42	15・18・21	31,000	31,200	33,600
	フロー45~60	35,200	35,400	37,800
45	15・18・21	31,800	32,000	34,700
	フロー45~60	36,000	36,200	38,900

※ 粗骨材最大寸法25mm

構造体強度補正值₂₈S₉₁の標準値

日本建築学会「建築工事標準仕様書 (JASS 5)」 2022年度版 (セメントの種類 普通ポルトランドセメント)

コンクリートの打込みから28日までの期間の予想平均気温の範囲 (°C)	8°C以上 (暑中期間は除く)	0°C以上 8°C未満	25°C以上 (暑中期間) 日平均気温の平滑値
適用期間 (新潟地点)	3/14~7/13 9/3~11/15	11/16~3/13	7/13~9/5
適用期間 (村上地点)	3/22~7/17 8/27~11/7	11/8~3/21	7/17~8/28
構造強度補正值 ₂₈ S ₉₁ の標準値 (N/mm ²)	3	6	6

日平均気温は、新潟気象台 (1991~2020) 日別気温平年値表による。

*見積書について

見積書の有効期限は、半期 (6ヶ月) 毎に更新する事といたします。
当組合を取り巻く環境を見極めた上で見積書の再提出をさせていただきます。

*契約条件について

契約期間は、契約、割決月から数えて13ヶ月目の月末に契約期間満了として解約をさせていただきます。 ・参考例 (2025年4月15日割決、2026年4月末解約)
契約満了後に出荷がある場合は再契約といたします。
再契約前に価格改定が実施された場合は、新価格での契約となります。

*割増を要する加算額等

- 小型車指定割増
 - 小型車ご指定の場合は3,000円/㎡を加算いたします。
- 少量割増
 - 1回の注文数量が1㎡未満の場合は4,000円/回、0.5㎡の場合は6,000円/回加算いたします。
- プラント休日、夜間、深夜、時間外割増
 - プラント稼働料金 150,000円/回
 - 時間外割増 2,000円/㎡
 - 時間外割増 (深夜) 3,000円/㎡
- 指定地区割増
 - 国道7号線 朝日トンネル以北、(主要地方道 山北朝日線含む) 国道345号線 鳥越隧道以北の地域で納入させていただく場合は500円/㎡を加算いたします。
 - 特殊地域指定地区に搬入の場合は1,500円/㎡を加算いたします。
- その他
 - 規定積載量未満の運搬については空積割増しの対象になります。
 - 膨張材使用の場合は、4,000円/㎡を加算いたします。
 - 特殊混和剤使用の場合は、別途加算いたします。
 - 打設予定前日の15時以降にキャンセルの場合は発生した経費分実費負担願います。
 - 残コン・戻りコンが発生した場合、製品代金の他に以下の料金が発生します。
10,000円/㎡×残コン・戻りコン数量
 - 待機、荷卸しに時間のかかる場合、60分は無料ですが、以降30分毎に4,500円加算させていただきます。
 - 悪条件 (悪路等) で配達に支障が生じる場合は、別途加算させていただきます。

※その他現場に関する事について

・入札時の技術提案による対応困難配合及び条件の指定は、出来る限り事前相談をお願い致します。

検査の為の試験や、試し練りを生コン工場に依頼される場合は、新潟県生コンクリート工業組合のコンクリート試験代行料金表によります。